...ктная испытательная установка (до 50 кВ)

Артикул: 754390

НАЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВКИ PGK 50

Портативная высоковольтная установка **PGK 50** для формирования напряжения отрицательной полярности до 50 кВ предназначена для испытаний кабелей с бумажно-масляной изоляцией и оболочки кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена в высоковольтных сетях. Высокое напряжение формируется посредством высоковольтного трансформатора и умножителя напряжения. Высоковольтная установка помещается в переносном футляре с ручками и ремнем.

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ PGK 50

- Плавно регулируемое выходное напряжение;
- Измерение напряжения производится непосредственно на высоковольтном выходе;
- Таймер на 1 - 30 мин;
- Высокочувствительное измерение тока;
- Высокий ток короткого замыкания;
- Обеспечение эксплуатационной безопасности в соответствии со стандартом VDE 0104;
- Защита от перенапряжений переходного процесса;
- Безопасный штепсельный разъем, аварийный выключатель, сигнальные лампочки;
- Возможность подключения Y/t-графопостроителя для записи тока;
- Интегрированное разрядное устройство работает автоматически. Разрядный резистор для максимальной разрядной энергии 8000 Вт. При сбое электропитания разрядное устройство срабатывает автоматически.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ PGK 50

Параметр	Значения
Максимальное постоянное испытательное напряжение	50 кВ
Диапазон измерения тока	1 мкА/ 10 мкА/ 100 мкА; 1 мА/ 10 мА/ 100 мА
Максимально допустимый ток (в режиме КЗ)	25 мА DC
Мощность максимальная	1600 ВА
Наименьший считываемый ток	20 нА

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ PGK 50

Наименование	Количество
Установка PGK 50	1
Высоковольтный соединительный кабель 4 м, с фиксированным креплением к установке	1
Кабель заземления 3 м с зажимом типа струбцина 24 мм	1
Кабель для оперативного заземления	1
Сетевой кабель	1
Руководство по эксплутации на русском языке	1

Дополнительная комплектация

Наименование	Цена
Штанга разрядная, ES 70, 12 кВт*с	По запросу

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83