ТД «ЭСКО»
Точные измерения – наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

ановка испытательная

Ис
зна

Ис
зна

НАЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВКИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ВУ 10-1500:

Установка высоковольтная **ВУ 10-1500** предназначена для генерирования напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, а также измерения напряжения и силы переменного тока при проведении испытаний и диагностировании объектов и материалов, для испытаний которых требуется высокое напряжение.

ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ВУ 10-1500:

- Разработка и производство России;
- Автоматический режим работы;
- Промышленный графический экран с температурным диапазоном -30…+50°С;
- Защита экрана — поликарбонат с защитным покрытием;
- Установка тока отключения от 100 до 1520 мА с шагом 1 мА;
- Установка тока ограничения от 100 мА до 1650 мА с шагом 1 мА;
- Режим стабилизации тока — ПРОЖИГ;
- Конструктивное ограничение силы тока;
- Долговременная работа с максимальным током нагрузки;
- Встроенная система автоматического охлаждения силовых блоков;
- Температурная защита высоковольтного блока 60°.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ВУ 10-1500:

Параметр	Значение
Диапазон измерения напряжения переменного тока, кВ	1,00…11,0
Диапазон измерения силы переменного тока, мА	1,0…1500
Дискретность измерения напряжения, В	10
Дискретность измерения силы тока, мкА	10
Пределы относительной погрешности измерения напряжения , %	± 3,0
Пределы относительной погрешности измерения силы тока , %	± 3,0
Габаритные размеры блока управления, мм	370x165×300
Габаритные размеры блока высоковольтного, мм	757x822x510
Масса блока управления, кг	5±1
Масса блока высоковольтного, кг	135±5
Максимальная потребляемая мощность, ВА	16400
Средний срок службы, лет, не менее	5

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВУ 10-1500

№	Наименование	Количество
1	Блок управления	1
2	Блок высоковольтный	1
3	Кабель соединительный	1
4	Кабель сетевой	1
5	Ответная часть разъёма блокировки	1
6	Провод заземления	2
7	Вставка плавкая 20А (установлена в сетевом разъёме блока управления)	1

8	Паспорт	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83