



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Испытательная установка переменного напряжения 35 кВ

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



НАЗНАЧЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 35 КВ HPG 35-AC

Испытательная установка переменного напряжения HPG 35-AC используется для испытаний переменным напряжением 50 Гц различных объектов с небольшой емкостью. Дополнительно к испытанию АС данные приборы могут быть дооснащены для испытаний выпрямленным напряжением

ПРИМЕНЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 35 КВ HPG 35-AC

- Испытание распределительных устройств;
- Испытание трансформаторов тока;
- Испытание компонентов распределительных устройств.

ДОСТОИНСТВА ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 35 КВ HPG 35-AC

- Компактные, залитые компаундом высоковольтные трансформаторы;
- Отдельные блок управления и рабочий модуль;
- Плавная регулировка напряжения;
- Мощные установки 1,2 кВА в продолжительном режиме, до 3 кВА в кратковременном режиме 60 минут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 35 КВ HPG 35-AC

Параметр		Значение
Выходное напряжение		0...35 кВ АС
Номинальный ток		15 мА
Источник питания		220/230 В, 50/60 Гц
Испытательная нагрузка		0,2 мкФ
Размеры	трансформатор	280х520х480 мм
	блок управления	225х370х380 мм
Вес	трансформатор	42 кг
	блок управления	26 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ HPG 35-AC

Наименование	Количество
Блок управления HSW 3-2	1
Высоковольтный трансформатор 35 кВэфф	1
Комплект кабелей	1
Штанга разрядки и заземления 50 кВ	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83